

Nr.K/ [REDACTED]

CĂTRE
ARHITECTUL ȘEF

Prin prezenta vă returnăm următoarele **proiecte de hotărâre**, precum și documentația transmisă, **în original**, întrucât în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 06.03.2020 proiectele de hotărâre mai sus-menționate, nu au întrunit majoritatea cerută de lege pentru adoptare, în conformitate cu prevederile art.5 lit. cc), coroborat cu art.139 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

1. **Proiectul de hotărâre** privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) **Str. Minervei nr.78, sector 1, București (K2-53) – Respins** cu un număr de 11 voturi pentru, 9 abțineri – numărate la voturi împotriva conform legii și 6 voturi împotriva din 26 de consilieri prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție;
2. **Proiectul de hotărâre** privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) **Str. Minervei nr.80, sector 1, București (K2-54) – Respins** cu un număr de 11 voturi pentru, 9 abțineri – numărate la voturi împotriva conform legii și 6 voturi împotriva din 26 de consilieri prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție;
3. **Proiectul de hotărâre** privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) **Str. Mușetești nr.20-22, sector 1, București (K2-55) – Respins** cu un număr de 13 voturi pentru, 7 abțineri – numărate la voturi împotriva conform legii și 6 voturi împotriva din 26 de consilieri prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție;

Vă anexăm, adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. S.M./23.649/31.01.2020, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.47/04.02.2020, care menționează că pentru proiectul de hotărâre care nu a obținut numărul de voturi prevăzut de lege pentru a se considera că acesta a fost aprobat, nu se adoptă o hotărâre.

De asemenea, vă returnăm și **Proiectul de hotărâre** privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) **Str. Minervei nr.78, sector 1, București (K2-47) – Retras** de pe ordinea de zi a ședinței din data de 06.03.2020.


SECRETAR GENERAL,
Daniela Nicoleta CEFALAN

[REDACTED]
Șef serviciu,
Georgeta RAPORTARU

[REDACTED]
Intocmit,
Consilier superior Daniela ANTON

Ca urmare a cererii adresate de [redacted] cu adresa în [redacted] București, Sector 1, înregistrată la nr. 49275/14.11.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ NR. 161/7.02.2020

PENTRU

PUD – STR. MINERVEI NR. 78 - SECTOR 1
Construire imobil de locuințe colective S+P+2E+M
(8 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: În suprafață de 485,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr.273956 din 30.07.2019.

INIȚIATOR: [redacted]

PROIECTANT: S.C. HOBBY CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURĂ RUR: arh. urb. Aurelia Carmen Botez (RUR: Dz1, Z2, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Str. Minervei nr.76A; Est- artera de circulație Str. Minervei; Sud- Str. Minervei nr. 80; Vest – Str. Renașterii nr.91 și nr.93.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: **L1a** - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. În cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1359/113/M/28699 din 09.08.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.=1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament – Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de fațade laterale – Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului – în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta – min.3,00m, cu balcoanele ieșite în consolă cu max. 1,00m față de planul vertical al fațadei; **stânga** – la limita proprietății, cu două cutji de lumină prevăzute pe zona mediană.

Retrageri minime față de limita posterioară – min.5,00m, cu balcoane ieșite în consolă spre dreapta lot.

Construcția și anexa parter se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str.Minervei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr.21679/12.12.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însoțit de ing.Costel Ștefan C. Bungețeanu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însoțite de arh. urb. Aurelia Carmen Botez.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.15/26/19.12.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1359/113/M/28699 din 09.08.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. În cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

ARHITECT SEE
Ciobanu Oprescu Olivia Ana

Întocmit,
Alina Miru

Șef birou,
Raluca Mihaela Epifan

PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE
CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL
ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA
SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
SR EN 45012 "AEROQ"

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registratura@primariasector1.ro

<http://www.primariasector1.ro>



PUD

Str. MINERVEI, Nr.78-78A, SECT.1, BUCURESTI

IMOBIL DESTINAT CONSTRUIRII:

UNEI LOCUINTE COLECTIVE MICI
"S+P+2E+M"

LEGENDA

LIMITELE STUDIULUI

LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUD

REGLEMENTARI URBANISTICE EXISTENTE - UTR

LOCUIRE INDIVIDUALA

LOCUIRE COLECTIVA

ACTUALIZARE TERENURI INVECINATE

ACTUALIZARE CONSTRUCTII INVECINATE

EDIFICABIL MAXIM PROPOS

LIMITA SUBSOL PROPOS

LIMITA BALCOANE PROPUSE (PESTE H=3m DE LA CTN)

SPATII VERZI AMENAJATE LA SOL PROPUSE

CIRCULATII


CIRCULATII PIETONALE

CIRCULATII CAROSABILE


ACCES AUTO SI PIETONAL IN INCINTA STUDIATA



TERENUL ESTE CUPRINS INTEGRAL CONFORM RLU PUG MB in UTR: "L1a"			
ANALIZA INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI / PROPUSI			
S total teren/ mp	S teren UTR L1a/ mp		
485.00	485.00		
ANALIZA INDICATORI URBANISTICI			
PERMISI CF. PUG	UTR L1a/ mp		
	Teren in curs de procedura vizare demolare		
	MAX. ADMIS	EXISTENT	MAX. PROPOS
POT max %	45	16.70	45
CUT (P+1)	1.3	0.17	1.3
RMH *	P+2E	-	S+P+2E+M
H max cornisa (m)	10	3.00	10
AC(mp)	218	81.00	218
ADC(mp)(P+2E*)	630.5	81.00	630.5
Alei carosabile (mp)	0.00	50.0	
Alei pietonale (mp)	0.00	14.0	
TOTAL TERASE SI ALEI CIRCULABILE (mp)	21.00	169.8	
TOTAL TERASE SI ALEI CIRCULABILE (%)	4.33	35.0	
SPATII VERZI LA SOL (mp)	383.00	97.00	
SPATII VERZI LA SOL = (%)	78.97	20.00	
BILANT TERITORIAL TOTAL TEREN AMENAJAT =2+11+13 (%)	100	100	



Referent imobilului situat in Str.Minervei nr.78A, sector 1, Bucuresti



Parcela

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur	
	N [m]	E [m]
22	331133.416	582423.843
8	331114.420	582459.474
7	331111.773	582458.077
6	331103.770	582453.725
11	331110.986	582440.291
23	331122.719	582418.355
S=485.00mp		

CALCUL ANALITIC PENTRU ASIGURAREA NECESARULUI DE LOCURI DE PARCARE (cfm. HCGMB 66/2006): conform art.5 alin. 5.2. al normelor de aplicare a HCGMB 66/2006:

*5.3. Subzonele locuintelor colective (tip blocuri):

5.3.1.Se va asigura minim 1(un) loc de parcare pentru fiecare apartament;

5.3.2 Fata de prevederile art. 5.3.1 este necesara pentru vizitatori suplimentarea cu minim 20% a totalului locurilor de parcare/garare stabilite.

TOTAL PROPOS APARTAMENTE: 8 APARTAMENTE

LOCURI PARCARE NECESARE TOTAL: 8 LOCURI PARCARE+ 20%vizitatori= 10 LOCURI PARCARE

-IN SUBSOL: 9 LOCURI PARCARE

-LA NIVELUL SOLULUI : 1 LOC PARCARE

IMOBIL AMPLASAT CONFORM PUG - IN UTR: L1a

L1 - subzona locuintelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri:
L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție;
L1a - POT maxim = 45%
L1a - CUT maxim pentru înălțimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren
- CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren
L1a - se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent

AUTORUL PREZENTEI DOCUMENTATII ESTE :
BIROU-PROIECTARE HOBBY CONSTRUCT s.r.l.
SI DETINE DREPTURILE EXCLUSIVE DE COPYRIGHT

Data
11/2019

SCARA
1:500

BIROU-PROIECTARE		Beneficiar		Proiect ML.M.B./10
HOBBY CONSTRUCT s.r.l.		[REDACTED]		
Biv. BUCURESTII NOI, Nr.78, BL.C1, AP.78 Sect.1, BUCURESTI CIF: 87903776; 140/11422/17, office@biro-proiectare.ro				Editia PUD
Proiectanti	Nume	Semnatura	Titlu Proiect CONSTRUIRI UNEI LOCUINTE COLECTIVE MICI "S+P+2E+M"	
Sef proiect	Arh. Urb. Carmen BOTEZ	[Signature]	Titlu Plansa PLAN DE REGLEMENTARI PROPOS	Plansa nr. PUD.06
Proiectat	Arh. Urb. Carmen BOTEZ	[Signature]	TRANSPUNERE PE ZONIFICARE UTR CF. PUG MB TRANSPUNERE PE SUPORT CADASTRAL CU ACTUALIZARE INVECINATE	
Desenat	Arh. Urb. Carmen BOTEZ	[Signature]		

