



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1



Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București
Tel: 031 9440; Fax: 031 9460
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro
Nr.29726/ 01-05 2022
Biroul Control, Inspecție, Avize

AVIZ DE TRASEU

Ca urmare a cererii adresate de către S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L prin Dl. Lupu Adrian Remus pentru SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – DIRECȚIA INVESTIȚII – SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE, LUCRĂRI, REABILITARE TERMICĂ ȘI ENERGII ALTERNATIVE înregistrată la Administrația Domeniului Public sector 1 cu nr. 29726/29.08.2022, se eliberează prezentul aviz privind lucrarea, “*Proiectare și execuție: Modernizarea și Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1*” strada Cărbunarilor. Lungimea totală a străzii este de aproximativ 184.00ml (carosabil și/sau trotuar), conform Certificatului de Urbanism nr. 1008/123/P/37451 din 22.07.2022, eliberat de Sectorul 1 al Municipiului București.

La emiterea prezentului aviz, strada Cărbunarilor nu se află în garanție.

Deoarece lucrările de asfaltare a străzilor nu sunt în garanție, contractul de refacere a pavajului se va încheia cu o societate comercială abilitată, respectând sistemul rutier existent, cu aducerea terenului la starea inițială.

Se avizează favorabil lucrarea pe traseul indicat în Certificatul de Urbanism nr. 1008/123/P/37451 din 22.07.2022, eliberat de Sectorul 1 al Municipiului București.

- **graficul de execuție: 5 luni**

- la desfacerea unor trotuare cu lățimea sub 2,50 m fundațiile și pavajul vor fi refăcute pe toată lățimea trotuarului, iar la trotuare mai late se va face o singură cusătură (art.5-16 - H.C.L.M.B.3/1995).

-pavajul din asfalt de pe traseul lucrării va fi tăiat cu dalta în forme geometrice regulate cu 0.30-0.50m peste marginile șantului (H.C.L.M.B 3/1995 art.5, pct.23)

- daca zona de strada afectată depășește 30% din lățimea acesteia sau a unei benzi de circulație, refacerea stratului de îmbrăcăminte (asfalt, beton, pavele etc.) se va efectua pe întreaga lățime a strazi sau a benzii de circulație afectate, inclusiv la trotuare, dacă zona de stradă sau trotuare afectată depășește 30% din lățime, refacerea se va efectua pe întreaga lățime a acestora (HCGMB 126/2004 art.4).

Refacerea structurii se va face la grosimea straturilor identificate cu respectarea calității materialelor, a standardelor și a normativelor în vigoare cu privire la execuția lucrărilor, cu condiția ca suprafața de refacere a stratului de uzura al carosabilului să depășească suprafața afectată de lucrare/gropi de poziție, astfel încât să fie eliminat riscul surpării. Materialul rezultat din desfăcerile de pavaje și săpături va fi evacuat obligatoriu, întreaga umplutură urmând a se executa cu nisip bine compactat;

Pentru vegetația existentă în vecinătatea traseului, în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2m. față de arbori/arbuști, se va evita depunerea pământului sau a altor materiale în jurul trunchiului arborilor/vegetației arbustifere și rănirea/ruperea ramurilor arborilor/arbuștilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Prezentul aviz nu ține loc de autorizație de construire.

Lucrarile se pot realiza și pe timp friguros cu respectarea următoarelor condiții:

- Se va lucra în regim prelungit (inclusiv sâmbătă și duminică)
- Zona de lucru va fi împrejmuită și semnalizată corespunzător pe toată durata execuției.
- Materialele rezultate se vor degaja imediat de la punctul de lucru.
- În perioada în care vremea nefavorabilă face imposibilă refacerea la starea inițială a zonelor afectate (beton de ciment, îmbrăcăminte asfaltică) lucrările vor respecta obligatoriu următoarele condiții:
 1. Se vor realiza refaceri provizorii prin blocaj de pavele;
 2. Administratorii rețelelor și executanții lucrărilor vor urmări permanent starea refacerilor provizorii și vor interveni imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru;
 3. Lucrările vor fi atacate pe tronsoane de maxim 30 ml, pentru a putea fi închise imediat;
 4. Se vor lua toate măsurile ca în zona de lucru să nu fie obstrucționat accesul utilajelor de dezăpezire/combateră poleiului. Titularul prezentului aviz va fi direct răspunzător pentru orice pagube materiale create operatorilor care asigură dezăpezirea/combateră poleiului.

Prezentul aviz este valabil până la 21.07.2023.

După obținerea Autorizației de Construire aveți obligația să vă prezentați la A.D.P. Sector 1 pentru a solicita întocmirea **procesului verbal de predare a amplasamentului** lucrării, în care se vor specifica zonele de teren afectate de execuția lucrării și care vor fi aduse la starea inițială, conform H.C.L.M.B. nr.3/1995, H.C.G.M.B. nr.126/2004 și H.C.L.M.B. 275/2020.

În vederea încheierii procesului verbal de predare amplasament se vor prezenta obligatoriu: Autorizația de Construire, documentația pentru executarea lucrărilor de baza și a celor aferente organizării execuției lucrărilor, contract cu societatea care va reface sistemul rutier și/sau spațiul verde, după caz și anunțul de începere a lucrărilor, dat către organul emitent al autorizației.

DIRECTOR GENERAL,
Sorina OANCEA



DIRECTOR ADJUNCT,
Ovidiu – Adrian BÂRGĂU

ȘEF BIROU CONTROL, INSPECȚIE, AVIZE,
Carmen CIUCULESCU

ÎNTOCMIT,
Alina Carmen IOAN

GRAFIC DE EXECUTIE PE TIPURI DE LUCRARI - STRADA CARBUNARILOR

OBIECTIV: PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPARAREA INFRASTRUCTURII URBAE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 1 - STRADA CARBUNARILOR

BENEFICIAR: SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EXECUTANT: Asocierea DANUBE TOTAL GRUP SRL - DRUM CONCEPT SRL - TERRA GAZ CONSTRUCT SRL - DOMARCONS SRL - DIXON CONSTRUCTION SRL, lider de asociere DANUBE TOTAL GRUP SRL

Tipuri de lucrari	TERMEN DE EXECUTIE - 5 LUNI																			
	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna 5			
	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4
Desfaceri																				
Terasamente																				
Fundatii carosabil si trotuare																				
Incadrare cu borduri mari si mici																				
Suprastructura carosabil si trotuare																				
Canalizare - camine si guri de scurgere																				
Semnalizare rutiera - indicatoare																				
Semnalizare rutiera - marcaje																				
Siguranta circulatiei																				

Asocierea DANUBE TOTAL GRUP SRL - DRUM CONCEPT SRL - TERRA GAZ
CONSTRUCT SRL - DOMARCONS SRL - DIXON CONSTRUCTION SRL, lider de asociere
DANUBE TOTAL GRUP SRL

VIZAT,
Administratie Domeniului
Public Sector 1 Bucuresti

IOAN ACINA

31.08.2022

